

OWAplan KS (fijne korrelstructuur)

Panelenplafond, plafondpaneel uit hardmineraal | Panelenplafond naadloos afgewerkt

Montage panelenplafond:

- type: niet zichtbare draagconstructie, S7 KS OWAplan
- moduulmaat (mm): n.v.t.

Hoofdliggers:

- richting afhankelijk van lichtinval.
- afstand (h.o.h.) (mm): 1200

Dwars- en verdeelliggers:

- dwarshangers afstand (h.o.h.) (mm): 400
- verdeelhangers afstand (h.o.h.) (mm): n.v.t.

Randprofielen:

C-wandprofiel:

- type: nr. 575110

Kantlatten: n.v.t.

Panelen halfsteens aan te brengen:

Montage methode plafondplaten: d.m.v. schroeven aan de met noniushangers afgehangen ophangconstructie.

Panelen onderling verlijmen.

Hardmineralevezel plafondpaneel

Fabriek: OWA - Biologisch afbreekbaar, akoestisch en brandwerend.

Type: paneel voor onzichtbaar draagsysteem, S7 OWAplan.

Dessin: Futura 60 Mavroc, naadloos afgewerkt met vlies en toplaag.

Materiaal: biologisch afbreekbaar mineraal. Volledig recyclebaar.

Kanten: rondom recht (K3) gekalibreerd.

Oppervlak: Naadloos, fijne korrelstructuur in standaard witte kleur, gelijkend Ral 9010 overeenkomstig zichtmonster of n.t.b. kleur Ral .../Ncs

Lichtreflectie (standaard wit) (%): 85

Dikte paneel (mm): 20

Lengte x breedte (mm): 2400 x 1200 mm.

Overlangs geluidisolatie (dB): 39.

Geluidabsorptie, alpha (w): 0,70. Sra 0,80.

Max. rel. vochtigheid (%): 95.

Brandwerendheid (minuten): max. 120 (afhankelijk v.d. bouwconstructie).

Brandgedrag: A2-s1,d0 EN 13501-1.

Certificaat: milieukeur 'der Blaue Engel', asbest- en formaldehyde vrij

N.B. Bouwkundige dilatatievoegen dienen in het plafond te worden overgenomen.

Toebehoren en montage

Montage en afwerking dient te geschieden volgens voorschrift van OWA Benelux BV., Amsterdam. Van toepassing zijn de door OWA Benelux verstrekte verwerkingsvoorschriften betreffende opslag, handeling, bouwcondities, montage, voegafwerking, vlakheid, voorzieningen en controle.